

Kristiansund Hjorteviltområde 2021 - 2023

KRISTIANSUND KOMMUNE
Oversikt over jaktvold per 10.02.2015

Oppmålingsvesen/MH Koor: Eufel 80 serie 32
PDF-form: R2011\arkiv\arkiv\Geodata\arkiv\Prosjekt\arkiv\Jaktvoldskart\JaktvoldskartOversikt

Nr	Navn	Tellende	Totalt	Nr	Navn	Tellende	Totalt
1	Mjøst	7027	7718	7	Or kommunevold	1927	1927
2	Frei-Flatset	7334	9511	8	Bjørnvik	3968	4874
3	Bjerkestrand - Or	11223	11444	9	Omsundet - Kvalvik	5960	6287
4	Salstkjelen	4193	4500	10	Nordlandet	7068	7885
5	Bolgen	4492	5332				
6	Kvalvåg kommunevold	2864	2909	Alle	Summert areal	56056	62387

Side 1

Innhold

1. Områdebeskrivelse	3
2. Kommunal målsetting	3
Hjort.....	3
Rådyr.....	3
3. Kristiansund Hjorteviltområde	4
Hjorteviltområdets vedtektsfestede målsetting	4
4. Tidligere bestandsplaner	4
2012-2014.....	4
2015-2017.....	5
2018-2020.....	5
5. Bestandsplan hjort 2021-2023	7
5.1 Hjortens stedegenhet.....	7
5.2 Forvaltningsområdet	7
5.3 Hjortebestanden i 2020.....	7
Bestandsstørrelse	8
Bestandssammensetning	12
Produksjon.....	13
Slaktevekter	14
5.4 Hjortebestanden i 2020 i forhold til målsettingen	14
Bestandsstørrelse	14
Kønnsforhold og bestandssammensetning.....	15
Produksjonsrate og gjennomsnittsalder i bestanden	15
Uttak av de minste dyrene i hver kjønn- og aldersklasse og skjerming av de store.	15
5.5 Evaluering	15
5.6 Avskytingsavtale for hjort 2021 - 2023.....	17
5.7 Fordeling av fellingskvoten på valdene	19
6. Bestandsplan rådyr.....	20
6.1 Rådyrbestanden i 2020.....	21
6.2 Rådyrbestanden i 2020 i forhold til målsettingen	22
Bestandsstørrelse	22
Bestandssammensetning	22
6.3 Avskytingsavtale for rådyr 2020-2023.....	24
7. Instruks for hjort-, rådyr- og elgjakta 2021- 2023	25

1. Områdebeskrivelse

Tabell 1. Oversikt over vald med tellende areal som inngår i bestandsplanområdet

Vald nr	Valdnavn	Tellende areal
1	Møst	7027
2	Frei – Flatset	7334
3	Bjerkestrand – Or, jaktfelt Bjerkestrand-Orstrand	6925
3	Bjerkestrand – Or, jaktfelt Nedre Frei	2189
3	Bjerkestrand – Or, jaktfelt Sødalen	2109
4	Saltkjelen	4626
5	Bolgen	4527
6	Kvalvåg kommuneskog	2864
7	Or kommuneskog	2111
8	Bjørnvik	3968
9	Omsundet – Kvalvik	5960
10	Nordlandet	7068
		56708

Disse valdene er godkjent av Kristiansund kommune og består som egne vald. Det vises til kart på side 1.

2. Kommunal målsetting

Den offentlige målsettingen for forvaltning av hjortevilt i Kristiansund ble vedtatt i Bystyret den 27.03.2012:

Hjort

- En bestandsstørrelse av hjort som er relativt konstant ved et jaktuttak på mellom 60 og 80 dyr pr år.
- Kjønnssforholdet i bestanden holdes på et biologisk fornuftig nivå og at antall sette koller pr bukk ikke overskrider 2,5 kolle pr bukk.
- En hjortebestand med en relativt stor produksjonsevne ut i fra beitegrunnlaget der gjennomsnittsalderen i bestanden er relativt høy.
- Uttaket av dyr i mest mulig grad rettes mot de minste og letteste dyrene i hver kjønn- og aldersklasse.

Rådyr

- ”En bestandsstørrelse av rådyr som er relativt konstant ved et jaktuttak på mellom 30 og 40 dyr pr år.
- Fordelingen i jaktuttaket når målsettingen om bestandsstørrelsen er oppnådd skal være på ca 30-35% bukk, 20-25% geit og ca 40-50% kalv.”

3. Kristiansund Hjorteviltområde

Kristiansund Hjorteviltområde ble stiftet i 2012 og medlemmene er samtlige 10 vald i Kristiansund kommune. Hjorteviltområdet er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 998 679 559. Hjorteviltområdet avholder årlige årsmøter samt møter i styret som består av 5 personer.

Hjorteviltområdets vedtektsfestede målsetting

"Hjorteviltområdets formål er å samle jaktrettshavere i området for i fellesskap å forvalte hjorteviltet på en best mulig måte innenfor rammen som er satt i de offentlige målsettingene, i samsvar med bestandsplanens mål og gjeldende lovverk.

Hjorteviltområdet har påtatt seg et langsiktig biologisk forvaltningsansvar overfor jaktrettshaverne når det gjelder forvaltningen av hjortevilt.

I sitt arbeid skal *Hjorteviltområdet* arbeide mot en bærekraftig forvaltning av hjorteviltet og hjorteviltets leveområde. Hjorteviltbestandene i området skal ha en god helsetilstand, en biologisk forsvarlig kjønnsfordeling med en høy gjennomsnittsalder blant de voksne dyrene. Uttak av dyr skal i mest mulig grad rettes mot de minste og letteste dyrene i hver kjønn- og aldersklasse for å bygge opp en hjorteviltbestand av store og sunne dyr i god kondisjon.

Med bakgrunn i denne forvaltningen legge til rette for en mest mulig stabil avkastning som grunnlag for en sunn økonomisk og rekreasjonsmessig utnytting av hjorteviltressursene samt sørge for at jaktrettshavernes næringsmessige interesser ivaretas på en best mulig måte."

4. Tidligere bestandsplaner

Kristiansund Hjorteviltområde søkte og fikk godkjent bestandsplaner og avskytingsavtaler for hjort og rådyr i 2 perioder, 2012-2014 og 2015-2017.

2012-2014

Da Kristiansund Hjorteviltområde ble stiftet i 2012 var den kommunale målsettingen nylig vedtatt i Bystyret. I årene før 2012 ble hjorteviltbestandene og tildelingen av fellingstillatelser styrt utelukkende av den kommunale viltnemnda.

Hjortebestanden på Freiøya var betydelig lavere enn målsettingen tilsa. Det var på den tiden et svært stort fokus på den høye hjortebestanden på Nordlandet. Oppgaven for Kristiansund Hjorteviltområde ble da å øke hjortebestanden på Freiøya og redusere hjortebestanden på Nordlandet.

Rammen som Kristiansund Hjorteviltområde var 180 hjorter over 3 år. Av de skutte dyrene søkes det komme så nærme følgende fordeling som mulig: 20 % kalv, 25 % ungkulle, 25 % ungbukk, 15 % eldre kulle og 15 % eldre bukk.

Det ble iverksatt en svært hard avskyting av hjort på Nordlandet med hele 46 skutte hjort i perioden 2012-2014. Til sammenligning ble det i årene 2008-2011 kun skutt i gjennomsnitt 3 hjorter pr år. Sett-hjort pr jegertime på Nordlandet ble halvert fra et gjennomsnitt på 0,44 sette hjort i 2012-2013 til 0,2 i 2014. Det viser at tiltakene virket og at hjortebestanden på Nordlandet ble betydelig redusert.

På Frei ble det i 2012 igangsatt et langsiktig arbeid med å bygge opp igjen hjortebestanden etter en svært hard avskyting årene før. Avskytingen ble lagt lavere enn tilveksten, og en fulgte utviklingen gjennom sett-hjort-skjema og vårtelling. I 2012 ble det skutt 21 hjorter, i 2013 35 hjorter og i 2014 ble det skutt 44 hjorter.

Det ble totalt skutt 143 hjorter med en fordeling på 28 % kalv, 28% ungkolle, 21% ungbukk, 5% eldre kolle og 18% eldre bukk. På Freiøya var fordelingen 50% hanndyr og 50% hunndyr, på Nordlandet 70% hanndyr og 30% hunndyr.

Etter jakta i 2014 hadde vi lyktes med å øke hjortebestanden på Freiøya, men enda ikke helt opp til det nivået som målsettingen tilsa. Arbeidet måtte derfor fortsette i neste bestandsplanperiode.

Det ble gitt kvote for fri jakt på rådyr. I 2012 ble det skutt 23 rådyr, i 2013 30 og i 2014 ble det skutt 32 rådyr, totalt 85 rådyr. Fordelingen av skutte rådyr har vært ca 50 % bukk, 25% geit og 25% kalv.

2015-2017

I 2015 ble det godkjent en ny bestandsplan for årene 2015-2017 med en ramme på 270 hjorter, derav 230 på Freiøya og 40 på Nordlandet. Det var noe ulik fordeling av dyregrupper på Freiøya og på Nordlandet.

Hjortebestanden på Nordlandet var blitt redusert i forrige planperiode og hjortebestanden på Freiøya var under oppbygging.

Tidligere erfaringer og praksis var at vi la avskytingen på Freiøya til ca 30% av antallet hjort som var telt på vårtellingen samme året. Dette nivået på avskytingen hadde vist en økning i bestanden.

I 2015 ble det på Freiøya skutt 47 hjorter, i 2016 65 hjorter og i 2017 ble det skutt 57 hjorter, tilsammen 169 hjorter. Av disse var det skutt 25% kalv, 27% ungbukk, 21% ungkolle, 16% eldre bukk og 12% eldre kolle. Fordelingen av skutte dyr er så og si identisk med fordelingen i bestandsplanen.

På Nordlandet ble det i 2015 skutt 8 hjorter, i 2016 skutt 8 hjorter og i 2017 skutt 5 hjorter, totalt 21 hjorter. I tillegg skjøt kommunen 7 hjorter i 2016 og 6 hjorter i 2017, slik at totalt antall hjorter som ble skutt i 2015-2017 ble 34.

Det ble gitt fri kvote på rådyr. I 2015 ble det skutt 28 rådyr, i 2016 20 og i 2017 ble det skutt 19 rådyr, totalt 67 rådyr. Avskytingen ligger på ca 70% bukk, 16% geit og 14% kalv.

Det vises til vedlagte rapport «Storviltjakta 2017 Kristiansund hjorteviltområde» for mer detaljerte opplysninger.

2018-2020

I 2018 ble det godkjent en ny bestandsplan for årene 2018-2020 med en ramme på 210 hjorter, det var lik fordeling av dyregrupper på Freiøya og på Nordlandet. I 2018 ble det skutt 59 hjorter, derav 54 på Freiøya og 5 på Nordlandet.

Resultatet av vårtellingen i 2019 var 256 på Freiøya, en økning på 57 hjorter fra året før. Vi økte derfor avskytingen ved å tildele en tilleggskvote på 45 hjorter på Freiøya for jakta i 2019. Det ble skutt 88 hjorter, derav 4 på Nordlandet og 84 på Freiøya.

I 2020 viste vårtellingen på Freiøya 251 hjorter, en svak nedgang på 5 hjorter fra 2019. Hjorteviltområdet søkte derfor kommunen og fikk innvilget en utvidelse av rammen for antall hjorter i bestandsplanen. For 2020 ble det tildelt en tilleggskvote på 40 hjorter. Det ble skutt til sammen 102 hjorter, derav 6 på Nordlandet og 96 på Freiøya.

Uttaket av de ulike dyregruppene var så å si identisk med det som var planlagt. På grunn av at uttaket av kalver hadde en stor overvekt av hannkjønn, ble kjønnsforholdet blant skutte hjorter en svak overvekt av hanndyr.

Tabell 2. Skutte hjorter iht dyregrupper i avskytningsplanen 2018 – 2020.

Skutte hjorter 2018 - 2020	Dyregrupper iht bestandsplan						
	Liten kalv	Kalv	Ungbuk	Ungkolle	Eldre bukk	Eldre kolle	Sum
Møst	1	9	6	8	3	5	32
Frei/Flatset	1	9	9	9	5	4	37
Bjerkestrand-Or	8	24	14	19	7	7	79
Saltkjelen	0	4	5	8	1	2	20
Bolgen	1	8	5	3	2	1	20
Kvalvåg kommuneskog	0	1	3	4	2	0	10
Or kommuneskog	0	2	0	0	2	1	5
Bjørnvik	1	2	2	4	1	1	11
Omsundet-Kvalvik	0	5	6	2	3	4	20
Nordlandet	1	5	6	2	0	1	15
Sum	13	69	56	59	26	26	249
i prosent	5 %	28 %	22 %	24 %	10 %	10 %	100 %

Tabell 3. Skutte dyr etter faktisk alder og kjønn 2018 - 2020

Skutte hjorter 2018 - 2020	Skutte dyr faktisk alder og kjønn						
	Hannkalv	Hunnkalv	Bukk 1,5 år	Kolle 1,5 år	Bukk 2,5+	Kolle 2,5+	Sum
Møst	1	1	4	10	5	11	32
Frei/Flatset	5	4	10	8	5	5	37
Bjerkestrand-Or	16	5	21	20	7	10	79
Saltkjelen	0	1	4	6	3	6	20
Bolgen	2	3	4	5	4	2	20
Kvalvåg kommuneskog	1	0	3	4	2	0	10
Or kommuneskog	1	1	0	0	2	1	5
Bjørnvik	1	1	3	3	1	2	11
Omsundet-Kvalvik	2	0	4	2	8	4	20
Nordlandet	3	1	7	3	0	1	15
Sum	32	17	60	61	37	42	249
i prosent	13 %	7 %	24 %	24 %	15 %	17 %	100 %

Fordeling av skutte hjorter 2018-2020.

Tabell 4. Faktisk alder og kjønn:

	Antall	Prosent
Kalv	49	20 %
Bukk 1,5 år	60	24 %
Kolle 1,5 år	61	24 %
Bukk 2,5+	37	15 %
Kolle 2,5+	42	17 %
	249	100 %

Tabell 5. Etter dyregrupper i avskytingsplan:

	Antall	Prosent
Liten kalv	13	5 %
Kalv	69	28 %
Ungbukk	56	22 %
Ungkolle	59	24 %
Eldre bukk	26	10 %
Eldre kolle	26	10 %
	249	100 %

Tabell 6. Kjønnssfordeling av skutte hjorter 2018-2020

	Antall	Prosent	Målsetting
Hanndyr	129	51,8 %	48-49%
Hunndyr	120	48,2 %	51-52%
Sum	249	100,0 %	

For rådyr ble det i perioden skutt henholdsvis 16 rådyr i 2018, 21 rådyr i 2019 og 32 rådyr i 2020. For 2020 var det en andel på 47% bukk, 25% geit og 28% kalv.

5. Bestandsplan hjort 2021-2023

5.1 Hjortens stedegenhet

Resultatene fra merkeprosjektet "Hjortmerk" på Nordmøre og Sør-Trøndelag viser at øybestander av hjort har en lav grad av sesongvandring (vår-høsttrekk) ut/inn av øya/kommunen. En kan derfor påregne at hjortebestanden i Kristiansund kommune er relativ stedegen.

5.2 Forvaltningsområdet


I bestandsperioden 2015-2017 var bestandsplanen oppdelt i to områder, Freiøya og Nordlandet. I bestandsplanperioden 2018-2020 var begge disse områdene sett under ett. For bestandsplanperioden 2021-2023 anses det også som mest naturlig at hele hjorteviltområdet forvaltes som en enhet.

5.3 Hjortebestanden i 2020


Det vises til tallmaterialet i rapporten «Storviltjakta 2020 Kristiansund Hjorteviltområde». Her er all statistikk fra hjorteviltjakta samlet, også for tidligere år. Rapporten er en del av denne bestandsplanen og ligger som vedlegg.

Bestandsstørrelse


Freiøya




Figur 1. Antall skutte hjort på Freiøya i perioden 1986-2020




Figur 2. Sett hjort pr time for Freiøya i Kristiansund Hjorteviltområde for årene 2005-2020




Figur 3. Vårtelling av hjort på Freiøya i Kristiansund Hjorteviltområde 2003-2021. Den årlige tellingen med høyest antall telt hjorter.




Figur 4. Utvikling i antall skutte hjort, vårtelling, sett-hjort pr 100 jakttimer og prosentandel skutte hjort av antall telt hjort under vårtelling. Freiøya i Kristiansund Hjorteviltområde i perioden 2003-2020.



Figur 5. Antall skutte hjorter i valdet Nordlandet i Kristiansund hjorteviltområde i perioden 2008-2020.



Figur 6. Antall sette hjorter pr time i valdet Nordlandet i Kristiansund hjorteviltområde i perioden 2008-2020.



Figur 7. Utvikling i vårtellingene på hjort på Nordlandet i tidsperioden 2009 til 2020. Den årlige tellingen med høyest antall sette hjort er med i figuren.


Sett-hjort pr time på Nordlandet er halvert fra et gjennomsnitt på 0,42 i perioden 2010-2013 til 0,21 i perioden 2014-2017.

Antall hjort i vårtellingene er redusert fra et gjennomsnitt på 41 i årene 2012-2014 til 14 i årene 2015-2017.

Både sett-hjort pr time og antall hjort i vårtellingene er dermed halvert. Sett-hjort og vårtellinger er de eneste metodene vi har for å kunne estimere utviklingen i hjortebestanden. Begge metodene viser en halvering, og en bør med rimelig sikkerhet kunne konkludere med at hjortebestanden på Nordlandet er vesentlig redusert og har holdt seg på dette nivået de siste årene.


Bestandssammensetning

Freiøya




Figur 8. Sett antall koller pr bukk for Freiøya i Kristiansund Hjorteviltområde for årene 2005-2020.

Nordlandet




Figur 9. Sett antall koller pr bukk for valdet Nordlandet i Kristiansund Hjorteviltområde for årene 2010-2020.

Produksjon



Figur 10. Sett antall kalver pr kolle for Freiøya i Kristiansund Hjorteviltområde for årene 2005-2020.



Figur 11. Sett antall kalver pr kolle for valdet Nordlandet i Kristiansund Hjorteviltområde for årene 2010-2020.

Slakteveakter

Tabell 7. Slakteveakter for hjort skutt i Kristiansund Hjorteviltområde 2015-2020 sammenlignet med hjort skutt i Møre og Romsdal i samme periode.

	Hannkalv	Hunnkalv	Bukk 1,5 år	Kolle 1,5 år	Bukk 2,5 år +	Kolle 2,5 år +
Sum vekt veide hjorter 2015-2020	1173	925	5410	4169	5948	4266
Antall skutt og veid	48	39	110	95	69	77
Gj.sn. Kristiansund hj.omr. 2015-2020	24,44	23,72	49,18	43,88	86,20	55,40
Gj.sn Møre og Romsdal 2015-2020	26,79	24,97	50,03	44,27	81,99	57,24
Differanse	-2,35	-1,25	-0,85	-0,39	4,21	-1,84

Så å si samtlige skutte hjorter i Kristiansund Hjorteviltområde er veid. For noen innmeldte hjorter er det oppgitt av vekt er anslått, disse dyrene tas ikke med i statistikken.

Som vises i figuren ligger gjennomsnittsvektene for hjort skutt i Kristiansund Hjorteviltområde lavere enn gjennomsnittet for Møre og Romsdal for kalv, 1,5 åringer og eldre kolle. For eldre bukk ligger gjennomsnittet 4,2 kg høyere.

Dette viser at systemet vi har med nedklassifisering av lette dyr i hver dyrekategori virker etter hensikten. Jegerne gjør sitt beste for å plukke ut de minste dyrene, slik at de større og mer livskraftige individene blir igjen i bestanden som avlsdyr.

Den lave og restriktive avskytingen av eldre bukk har medført at vi har større og tyngre bukker enn gjennomsnittet i fylket. Alt dette viser at vi oppfyller målsettingene om:

- En hjortebestand med en relativt stor produksjonsevne ut i fra beitegrunnlaget der gjennomsnittsalderen i bestanden er relativt høy.
- Uttaket av dyr i mest mulig grad rettes mot de minste og letteste dyrene i hver kjønn- og aldersklasse.

5.4 Hjortebestanden i 2020 i forhold til målsettingen

Bestandsstørrelse

Målsetting: «En bestandsstørrelse av hjort som er relativt konstant ved et jaktuttak på mellom 60 og 80 dyr pr år»

Hjortebestanden på Freiøya ser ut til å ligge noe over, - eller innenfor bestandsmålet. Avskytingen i 2019 og 2020 ble økt betraktelig pga. økning i antall hjorter i vårtellingen. Det er noe usikkert om den økte avskytingen har medført en nedgang i bestandsstørrelsen. Vårtellingen i april 2021 vil kunne gi en god indikasjon på hvordan situasjonen er. Sett hjort pr time er redusert fra 0,76 i 2019 til 0,63 i 2020, noe som kan indikere en bestandsnedgang.

Hjortebestanden på Nordlandet er sannsynligvis redusert og bør holdes på dette nivået fremover.

Avskytingen av antall hjorter på Freiøya i kommende 3-årsperiode vil bli vurdert årlig ut i fra resultatene fra vårtellingene. Avskytingen på Nordlandet søkes å opprettholdes på samme eller høyere nivå.

Kjønnsforhold og bestandssammensetning

Målsetting: «Kjønnsforholdet i bestanden holdes på et biologisk fornuftig nivå og at antall sette koller pr bukk ikke overskrider 2,5 kolle pr bukk»

Kjønnsforholdet i hjortebestanden samlet sett i kommunen er tilfredsstillende, men dessverre svakt økende i retning av flere koller pr bukk. Det skal søkes å oppnå det samme kjønnsforhold mellom skutte hjorter som kjønnsforholdet er mellom fødte kalver- sett over et større område. Målet for avskytingen blir derfor fortsatt ca 51-52% hunndyr og ca 48-49% hanndyr.

Produksjonsrate og gjennomsnittsalder i bestanden

Målsetting: "En hjortebestand med en relativt stor produksjonsevne ut i fra beitegrunnlaget der gjennomsnittsalderen i bestanden er relativt høy. "

I tidligere bestandsplaner har avskytingen vært rettet mot en stor del ungdyr og kalver for å oppnå en høy gjennomsnittsalder i bestanden. Dette skal videreføres. Dette innebærer en relativ stor andel kalver og ungdyr, og en relativt lav andel voksne dyr i jaktuttaket.

Uttak av de minste dyrene i hver kjønn- og aldersklasse og skjerming av de store.

Målsetting: "Uttaket av dyr i mest mulig grad rettes mot de minste og letteste dyrene i hver kjønn- og aldersklasse."

I Hjorteviltområdets formål heter det bl.a.:

"Uttak av dyr skal i mest mulig grad rettes mot de minste og letteste dyrene i hver kjønn- og aldersklasse for å bygge opp en hjorteviltbestand av store og sunne dyr i god kondisjon."

I tidligere bestandsplaner har avskytingsreglene premiert uttak av de minste og letteste dyrene i hver kjønn- og aldersklasse. Dette skal videreføres og erfaringer fra tidligere planer vektlegges i evalueringen.

5.5 Evaluering

Det legges derfor opp til å fortsette en avskyting inndelt i følgende 6 kjønn- og aldersgrupper:

- liten kalv
- kalv
- ungkolle
- ungbukk
- eldre kolle
- eldre bukk

Dette er de samme dyregruppene vi har hatt i de forrige 2 bestandsplanene.

I de forrige bestandsplanene var det et vektsystem der de letteste dyrene i hver gruppe klassifiseres ned og de tyngste dyrene i hver gruppe klassifiseres opp. Vektgrensene ble satt slik at de letteste dyrene (ca 25% av dyrene i gruppen) klassifiseres ned, og de tyngste dyrene (ca 25% av dyrene i gruppen) klassifiseres opp. Kalv under en kilosgrense på 22 kg var klassifisert som liten kalv og ble ikke belastet valdets fellingskvote. Ungbukker med spesielt stort gevir ble klassifisert opp.

Formålet med dette systemet var å legge avskytingen på de letteste og svakeste individene for dermed å bygge opp en hjorteviltbestand av store og sunne dyr i god kondisjon. Jegerne/jaktlagene ble premiert for å ta ut lette dyr, mens det ikke lønte seg å skyte ut de største dyrene.

Erfaringene som er høstet i de 9 årene dette systemet har fungert er at jegerne har vært veldig flinke til å velge ut riktige dyr. En må ved rullering av bestandsplanen vurdere om reglene virker på riktig

måte, om hvorvidt hver enkelt regel virker etter hensikten og om en oppnår det en ønsker. I bestandsplanen for 2015-2017 ble systemet fra bestandsplanen for 2012-2014 forenklet. I bestandsplanen for 2018-2020 ble det en ytterligere liten forenkling.

Dilemmaet en står overfor er det teoretisk ønskelige opp imot det praktisk mulige. Det er svært vanskelig å bedømme eksakt vekt på en levende hjort, det er sågar vanskelig å tippe riktig vekt på en ferdig slaktet og flådd hjort. Formålet er at jegerne skal gjøre det en kan for å ta ut riktige dyr, samtidig som en er klar over at i praktiske jaktsituasjoner er det vanskelig å alltid bedømme 100% riktig.

Fra og med bestandsplanperioden 2021-2023 gjøres følgende endring:

Avskytingen av hanndyr har vært høyere enn planlagt. Det ble skutt 52% hanndyr og 48% hunndyr, mens målsettingen var motsatt. En ser at sett kolle pr bukk har en trend der dette forholdet øker. Det anses derfor som et nødvendig tiltak å dreie uttaket av skutte hjorter over på en lavere andel hanndyr og en større andel hunndyr.

Dette foreslås gjort ved å:

- Redusere andelen skutte 1,5 år gamle bukker fra 24% til 20% og øke andelen kalv fra 20% til 25%.

Det foreslås dermed følgende inndeling i dyregrupper for bestandsplanperioden 2021-2023, - som er uendret fra forrige bestandsplan:

Liten kalv: Kalv under 22 kg går utenom kvoten.

Kalv: Kalv med vekt mellom 22 og 32 kg.
Kolle under 43 kg.
Bukk under 46 kg.
Spissbukk med gevirstenger under 10 cm*

Ungkolle: Kolle med vekt mellom 43 og 52 kg.
Hunnkalv med vekt over 32 kg.

Ungbukk: Spissbukk eller 1,5 år gammel bukk med gevirstenger under 35 cm. *
Hannkalv over 32 kg.
2,5 år og eldre bukk under 65 kg.
-Felling av spissbukk eller 1,5 års bukk med gevirstenger lengre enn 35 cm medfører at neste tildeling av ungbukk blir omgjort til kalv.

Eldre kolle: Kolle med vekt over 52 kg.
-Det skal tas alle forhåndsregler for å unngå å skyte mordyret fra kalven.

Eldre bukk: 2,5 år og eldre bukk over 65 kg.

** Måling av gevirstenger på ungbukk: Gj.snitt av begge stenger. Måles fra der pelsen slutter ved anlegget til rosenkransen og til spissen på taggen.*

Ungdyr av samme kjønn kan skytes i stedet for eldre dyr (2,5 år og eldre). Kalv uansett kjønn kan skytes i stedet for ungdyr eller eldre dyr.

5.6 Avskytingsavtale for hjort 2021 - 2023

Hovedmålet

Det overordnede hovedmålet i perioden er å oppnå den kommunale målsettingen. Denne målsettingen er styrende for tildeling av fellingstillatelser til valdene.

Antall skutte hjort

Ramme for antall skutte hjort i 3-årsperioden: 500 hjorter.

Fordeling på dyregrupper

Av de skutte dyrene søkes det komme så nærme følgende fordeling som mulig (i prosent) etter kjønn og faktisk alder:

Kalv	Bukk 1,5 år	Kolle 1,5 år	Bukk 2,5 år og eldre	Kolle 2,5 år og eldre
25	20	21	12	22

Kjønnsforhold mellom skutte hanndyr og hunndyr:

Målet for avskytingen er ca. 52% hunndyr og ca. 48% hanndyr.

Inndeling i dyregrupper:

Liten kalv: Kalv under 22 kg går utenom kvoten.

Kalv: Kalv med vekt mellom 22 og 32 kg.
Kolle under 43 kg.
Bukk under 46 kg.
Spissbukk med gevirstenger under 10 cm*

Ungkolle: Kolle med vekt mellom 43 og 52 kg.
Hunnkalv med vekt over 32 kg.

Ungbukk: Spissbukk eller 1,5 år gammel bukk med gevirstenger under 35 cm. *
Hannkalv over 32 kg.
2,5 år og eldre bukk under 65 kg.
-Felling av spissbukk eller 1,5 års bukk med gevirstenger lengre enn 35 cm medfører at neste tildeling av ungbukk blir omgjort til kalv.

Eldre kolle: Kolle med vekt over 52 kg.
-Det skal tas alle forhåndsregler for å unngå å skyte mordyret fra kalven.

Eldre bukk: 2,5 år og eldre bukk over 65 kg.

** Måling av gevirstenger på ungbukk: Gj.snitt av begge stenger. Måles fra der pelsen slutter ved anlegget til rosenkransen og til spissen på taggen.*

Ungdyr av samme kjønn kan skytes istedet for eldre dyr (2,5 år og eldre). Kalv uansett kjønn kan skytes i stedet for ungdyr eller eldre dyr.

Med slaktevekt regnes vekt av dyr uten innvoller, hode og skinn, føtter kappet på normal måte i kneledd på fremføtter og haseledd på bakføtter. Dyret skal veies innen 24 timer etter at det er skutt. Avskjær pga av skuddskade skal regnes med i slaktevekten.

Kontrollordning

Alle skutte dyr skal meldes inn til Hjorteviltområdet elektronisk med de opplysninger om det felte dyret som etterspørres på Hjorteviltområdets innmeldingsportal innen 24 timer etter felling.

For hvert enkelt jaktfelt undertegnes «Instruks for hjort- og rådyrjakta 2021-2023». Instruksen underskrives av valdansvarlig og jaktleder som en bekreftelse på at innholdet i instruksjonen er forstått og akseptert og at alle formaliteter vedr jaktutøvelsen er kontrollert og oppfylt.

Instruksjonen er et vedlegg til avskytingsplanen og en del av denne.

Styret i Hjorteviltområdet organiserer kontrollordningen. Ved kontroll av dyr skrives det ut kvittering til jaktleder.

Evalueringsplan og avskytingsavtale


Årlig evaluering etter jaktseasonens slutt og ved utløpet av bestandsplanperioden.

Underskrifter

Denne avskytingsavtalen er en forpliktende gjensidig avtale om bestandsforvaltningen av hjort i de 10 valdene med jaktfelt som inngår i Kristiansund Hjorteviltområde mellom Kristiansund kommune og Kristiansund Hjorteviltområde.

Kristiansund, den 30 / 6 2021

Kristiansund kommune



Kristiansund Hjorteviltområde

5.7 Fordeling av fellingskvoten på valdene

Den prosentvise fordelingen på dyregrupper i avskytingen over planperioden skal være tilnærmet lik for samtlige vald. Rester av dyr fra tidligere tildelinger tas med i fordelingen.

Fordeling av antall fellingstillatelser på hjort til valdene baseres på 2 forhold:

1. Tellende areal
2. Minsteareal (internt i hjorteviltområdet)

Tellende areal ble fastsatt av kommunen da valdet ble godkjent.

Det interne minstearealet til de ulike valdene er fastsatt av Hjorteviltområdet på bakgrunn av en intern vurdering av bestandstettheten.

Størstedelen av valdet Bjerkestrand og Or har det laveste interne minstearealet på 600 dekar. Begrunnelsen for dette er at en stor del av hjortebestanden har tilhold i dette valdet, mye pga av et aktivt jordbruk og relativt lite ferdsel i dagoppholdsområdene. Ca 30% av hjortene i vårtellingene er i dette valdet. Også på høsten kan en se opptil 50-60 hjorter på innmarka. Her er det en del beiteskader på innmark og skog. Den delen av valdet som ligger i Sødalen har en annen karakter og gis samme minsteareal som nabovaldet Bolgen på 1250 dekar. Den delen av valdet som ligger i Nedre Frei kommer i en mellomstilling med et internt minsteareal på 1000 dekar.

Valdene Møst, Frei-Flatset, Saltkjelen, Or- og Kvalvåg kommuneskog har et minsteareal på 1000 dekar. I disse valdene er hjortebestanden ansett som noe lavere enn i størstedelen av valdet Bjerkestrand og Or. Valdene Bolgen, Bjørnvik og Omsundet samt den delen av valdet Bjerkestrand og Ohr som ligger i Sødalen gis et minsteareal på 1250 dekar. Årsaken til dette er at hjortebestanden i disse valdene er ansett som lavere enn i de andre valdene.

Årlig fordeling av antall fellingstillatelser til valdene skjer etter følgende fordelingsnøkkel:


<i>Valdnavn</i>	<i>Tellende areal</i>	<i>Minsteareal</i>	<i>% av kvote</i>
Møst	7027	1000	13,18 %
Frei – Flatset	7334	1000	13,76 %
Bjerkestrand – Or, jaktfelt Bjerkestrand-Orstrand	6925	600	21,65 %
Bjerkestrand – Or, jaktfelt Nedre Frei	2189	1000	4,11 %
Bjerkestrand – Or, jaktfelt Sødalen	2109	1250	3,17 %
Saltkjelen	4626	1000	8,68 %
Bolgen	4527	1250	6,79 %
Kvalvåg kommuneskog	2864	1000	5,37 %
Or kommuneskog	2111	1000	3,96 %
Bjørnvik	3968	1250	5,96 %
Omsundet – Kvalvik	5960	1250	8,95 %
Nordlandet	7068	3000	4,42 %
	56708		100,00 %

Fordeling av fellingstillatelser til valdene skjer etter valdenes prosent av kvoten angitt i høyre kolonne.


Tildelingen skal skje slik at valdene sett over hele planperioden får tildelt på en best mulig matematisk fordeling av antall fellingstillatelser iht. valdets prosentvise andel av utdelt fellingskvote.

Styret vil årlig vurdere resultater av vårtellinger og årsmøtet vil kunne justere tildelingen av fellingstillatelser dersom det vurderes nødvendig for å oppnå målene i denne bestandsplanen.


6. Bestandsplan rådyr



Figur 12. Utvikling i antall skutte rådyr i Frei og Kristiansund kommuner i perioden 1995-2020



Figur 13. Prosentvis fordeling av skutte rådyr fordelt på bukk, geit og kalv i Frei og Kristiansund kommuner i perioden 2007-2020



Figur 14. Kjønnsfordeling av skutte rådyr i Frei og Kristiansund kommuner i perioden 2007-2020.

Tabell 8. Gjennomsnittlige slaktevekter for skutte rådyr. Kristiansund Hjorteviltområde 2015-2020.

År	Hannkalv	Hunnkalv	Bukk 1,5 år +	Geit 1,5 år +	
2015	11,5	11,7	16,1	17,0	
2016		8,2	15,1	15,3	
2017			16,1	13,5	
2018	10,0	9,0	16,0	17,0	
2019	13,0	8,5	15,7	14,5	
2020	9,6	9,0	14,4	13,2	
					Totalt
Antall veide	14	10	77	21	122
Totalt kg	150	94,5	1195	317	1757
Gj.snitt 2015-2020	10,7	9,5	15,5	15,1	14,4

6.1 Rådyrbestanden i 2020

Det vises til tallmaterialet i rapporten «Storviltjakta 2020 Kristiansund Hjorteviltområde». Her er all statistikk fra hjorteviltjakta samlet, også for tidligere år. Rapporten er en del av denne bestandsplanen og ligger som vedlegg.

Innad i kommunen er det forskjeller i rådyrenes leveområder og arealbruk. Det kan virke som tettheten av rådyr er relativt liten der det er en relativt tett hjortebestand. En del av forklaringen kan være at det er høyest tetthet av hjort der det er mest innmark, og at her blir mange rådyrkalver slått i

hjel av slåmaskiner under grashøsting. Det er også en stor revebestand i kommunen, og reven har antagelig en større jaksuksess på rådyrkalver i nærheten av innmark enn i utmark.

Det betyr at kalveproduksjonen hos rådyr i disse områdene med stor andel innmark er lav, og at en må ta hensyn til dette i jaktuttaket både når det gjelder antall dyr, men også fordeling av dyr i jaktuttaket. I slike områder med lav kalveoverlevelse bør andelen kalv og geit i jaktuttaket være lav.

Det er flere gradienter av bestandstetthet av rådyr i kommunen.

Kristiansund består av flere øyer som ligger helt mot havet som er preget av fuktig kystklima med milde vintre og kjølige somre. Vinterbeitet er ansett som flaskehalsen i mattilgjengelighet gjennom året. Vanligvis er det lite snø, slik at hjort og rådyr kommer til naturlig for slik som blåbærlyng o.l. samt også gras på innmark. I år med store snømengder over lengre tid kombinert med skare- og islag vil det kunne medføre økt dødelighet og lav kondisjon på dyrene.

I kommunen er det et relativt høyt antall rådyr som blir påkjørt i trafikken. Flesteparten av disse ser ut til å være påkjørt i gamle Kristiansund kommune hvor det er svært begrensede muligheter for ordinær jakt. Avskytingen av rådyr burde vært høyere på de mest ulykkesutsatte veistrekningene.

Det er vanskelig å si noe eksakt om størrelsen på rådyrbestanden. I de valdene hvor det jaktes, og hvor en dermed kan påvirke rådyrbestanden, virker ikke bestandstørrelsen spesielt høy. I byområdene hvor det ikke drives ordinær jakt, og ikke er mulighet for å regulere bestanden, er det ikke vanskelig å kunne se at rådyrbestanden kan være for høy.

6.2 Rådyrbestanden i 2020 i forhold til målsettingen

Bestandsstørrelse

Avskytingen av rådyr i 10-årsperioden 1995 til 2004 lå på mellom 10 og 19 dyr pr år. Fra 2005 til 2007 lå avskytingen på mellom 16 og 23 dyr. I 2008 ble skutt 33 dyr, rekordåret 2009 ble det skutt 54 rådyr og i 2010 var dette gått ned til 24 dyr.

I de 6 årene 2012-2017 var det fri rådyrkvote. Det ble skutt totalt 152 rådyr, i gjennomsnitt 25 rådyr pr år. Dette ligger noe under målsettingen om en rådyrbestand som er relativt konstant ved et jaktuttak på mellom 30 og 40 dyr pr år.

I 2018, 2019 og 2020 ble det skutt henholdsvis 16, 21 og 32 rådyr. For 2020 er vi dermed innenfor målsettingen om et jaktuttak på mellom 30-40 dyr pr år.

Hvorvidt dette gjenspeiler at bestanden er lavere enn målsettingen eller om det høstes for lite fra bestanden er noe usikkert.

Bestandssammensetning

Av skutte rådyr de siste 3 årene har bukkeandelen ligget på mellom 76 og 47%, andelen geiter på mellom 10 og 25 % og andelen kalv på mellom 14 og 28 %.

Målsettingen er:

"Fordelingen i jaktuttaket når målsettingen om bestandsstørrelsen er oppnådd skal være på ca 30-35% bukk, 20-25% geit og ca 40-50% kalv."

Målsettingen om sammensetningen av jaktuttaket avviker derfor fra fordelingen i jaktuttaket. En del av forklaringen på dette kan være at i de mest intense jordbruksområdene er det en relativ stor hjortebestand – og en relativ liten rådyrbestand. Her blir en god del rådyrkalver slått i hjel av slåmaskiner ved 1.slåtten i juni. Det blir da en liten andel kalv i rådyrbestanden under jakta, - og det blir derfor spart på de kalvene som overlever, samt geitene. Dette må anses som en god og tilpasset rådyravskytning i disse områdene.

For 2020 var det en andel på 47% bukk, 25% geit og 28% kalv. Med disse tallene nærmer vi oss målsettingen.

I 2019 og 2020 ble prosjektet «Bruk av drone med varmesøkende kamera for å finne rådyrkalver i eng» gjennomført på Frei og i Averøy i regi av Averøy kommune. Prosjektet som bl.a. ble gjennomført i valdet Bjerkestrand og Or reddet ut flere rådyrkalver fra å bli slått i hjel av slåmaskin under slåtten. I kommende år vil det bli brukt drone til dette formålet, og en kan forvente at mange rådyrkalver blir berget. Som et resultat av dette kan en forvente at flere rådyrkalver blir skutt under jakta, og at kjønn- og aldefordelingen i målsettingen om jaktuttaket dermed blir bedret.

6.3 Avskytingsavtale for rådyr 2020-2023

Det søkes om kvotefri jakt på rådyr iht til § 20 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt.

Hovedmålet i perioden er å oppnå den kommunale målsettingen.

Rådyr i Kristiansund Hjorteviltområde forvaltes etter «Vidar Holthe-metoden»:

-Råbukkjakta foregår som vanlig fra 10. august.

-Under råbukkjakta noteres observasjoner av geiter og kalver. Råbukkjakta brukes dermed til å takserer årets kalveproduksjon.

-Før ordinær rådyrjakt som starter den 25. september planlegger så valdene uttak av kalver og geiter ut i fra de observasjonene som er gjort under råbukkjakta.

-Er det sett lite kalver – skytes lite kalver. Er det sett mange kalver - skytes mange kalver.

Valdene styrer dermed antall dyr som skal skytes og fordelingen av dyr ut i fra situasjonen i hvert enkelt vald iht "Vidar Holthe –metoden."

Det tas sikte på å skyte mellom ca 30 og 40 rådyr årlig i 3-årsperioden såfremt det ikke skjer uforutsigbare endringer i bestanden i løpet av bestandsplanperioden.

Det skal søkes å øke avskytingen i de valdene som har et høyt antall rådyr som blir påkjørt i trafikken.


Årlig evaluering etter jakt sesongens slutt og ved utløpet av bestandsplanperioden.

Underskrifter

Denne avskytingsavtalen er en forpliktende gjensidig avtale om bestandsforvaltningen av rådyr i de 10 valdene med jaktfelt som inngår i Kristiansund Hjorteviltområde mellom Kristiansund kommune og Kristiansund Hjorteviltområde.

Kristiansund, den 30/6 2021.

Kristiansund kommune



Kristiansund Hjorteviltområde

7. Instruks for hjort-, rådyr- og elgjakta 2021- 2023

Kristiansund Hjorteviltområde

Denne instruksen fylles ut og underskrives av valdansvarlig og jaktleder og sendes Hjorteviltområdet sammen med kopi av ettersøksavtale.

Undertegnet instruks skal være Hjorteviltområdet i hende senest 1.august.

Valdnavn	
Jaktfelt	
Jaktleders navn	
Jaktleders adresse	
Jaktleders telefonnr	
Kontrollsted	

HJORT

Tildelt fellingskvote på hjort til jaktfeltet i 3-årsperioden 2021-2023

Dyregruppe	Antall
Kalv	
Ungkolle	
Ungbukk	
Eldre kolle	
Eldre Bukk	
Totalt	

Regler for felling av hjort ved samlet kvote over 3 år

-Valdets årlige kvote i antall dyr er i utgangspunktet 1/3-del av den 3-årige kvoten.

-Det enkelte år kan det skytes inntil 10 %, eller 1 dyr, mer enn det enkelte års kvote, - men valdet kan ikke skyte mer i 3-årsperioden enn totalt tildelt kvote for 3-årsperioden.

-Av dyr som ikke blir skutt det enkelte år kan ikke mer enn inntil 10 %, eller 1 dyr, av den årlige kvoten tas med videre i 3-årsperioden. (eks. ved en årlig kvote på 10 dyr, det blir skutt 7 dyr, 1 dyr kan tas med til neste år.)

-Vald som i 3-årsperioden får tildelt og skyter 2 eller flere eldre bukker skal skyte disse over minimum 2 år.

-Vald som i 3-årsperioden får tildelt og skyter 2 eller flere eldre koller skal skyte disse over minimum 2 år.

Vektgrenser hjort

Liten kalv: Kalv under 22 kg går utenom kvoten.

Kalv: Kalv med vekt mellom 22 og 32 kg.
Kolle under 43 kg.
Bukk under 46 kg.
Spissbukk med gevirstenger under 10 cm*

Ungkolle: Kolle med vekt mellom 43 og 52 kg.
Hunnkalv med vekt over 32 kg.

Ungbukk: Spissbukk eller 1,5 år gammel bukk med gevirstenger under 35 cm. *

Hannkalv over 32 kg.

2,5 år og eldre bukk under 65 kg.

-Felling av spissbukk eller 1,5 års bukk med gevirstenger lengre enn 35 cm medfører at neste tildeling av ungbukk blir omgjort til kalv.

Eldre kolle: Kolle med vekt over 52 kg.

-Det skal tas alle forhåndsregler for å unngå å skyte mordyret fra kalven.

Eldre bukk: 2,5 år og eldre bukk over 65 kg.

** Måling av gevirstenger på ungbukk: Gj.snitt av begge stenger. Måles fra der pelsen slutter ved anlegget til rosenkransen og til spissen på taggen.*

Ungdyr av samme kjønn kan skytes istedet for eldre dyr (2,5 år og eldre). Kalv uansett kjønn kan skytes i stedet for ungdyr eller eldre dyr.

Med slaktevekt regnes vekt av dyr uten innvoller, hode og skinn, føtter kappet på normal måte i kneledd på fremføtter og haseledd på bakføtter. Dyret skal veies innen 24 timer etter at det er skutt. Avskjær pga av skuddskade skal regnes med i slaktevekten.

Ungdyr av samme kjønn kan skytes i stedet for eldre dyr (2,5 år og eldre). Kalv uansett kjønn kan skytes i stedet for ungdyr eller eldre dyr. Det betales fellingsavgift etter faktisk alder, lett kalv inkl.

RÅDYR

Det er fri avskyting av rådyr etter følgende regler:

Rådyr i Kristiansund Hjorteviltområde forvaltes etter "Vidar Holthe-metoden":

- Råbukkjakta foregår som vanlig fra 10. august.

- Under råbukkjakta noteres observasjoner av geiter og kalver. Råbukkjakta brukes dermed til å taksere årets kalveproduksjon.

- Før ordinær rådyrjakt som starter den 25. september planlegger så valdene uttak av kalver og geiter ut i fra de observasjonene som er gjort under råbukkjakta.

- Er det sett lite kalver – skytes lite kalver. Er det sett mange kalver - skytes mange kalver.

Avskytingen skal økes i de valdene som har et høyt antall rådyr som blir påkjørt i trafikken.

ELG

Tildelingen av fellingstillatelser på elg er til Hjorteviltområdet som elgvald. Valdene for hjortejakt har for jakt på elg betegnelsen jaktfelt.

Hvert jaktfelt som skal delta i elgjakt skal ha en ansvarlig jaktleder for jakt på elg. Dersom jaktfeltet er delt opp i flere jaktfelt, slik som i Møst og på Bjerkestrand, skal hvert av disse jaktfeltene ha hver sin ansvarlige jaktleder for elg.

Hver jaktleder på et jaktlag som skal delta på jakt etter elg skal sende en komplett maskinskrevet liste med *navn, mobilnummer og epostadresse* til samtlige jegere på sitt jaktfelt/jaktlag som skal jakte elg. Her skal det også oppgis hvem av disse som er jaktleder.

Listen sendes på epost til dag.bjerkestrand@averoy.kommune.no Frist er 1.august. Jegere som ikke er innmeldt med fullstendige opplysninger innen fristen er utelukket fra å delta på elgjakten kommende høst.

Hjorteviltområdet lager innen 1.september en liste over navn og mobilnumre til samtlige jegere som er innmeldt for å jakte elg. Det lages en egen liste over jaktledere. Disse listene sendes pr epost til alle jegere som er registrert på listen.

Oversikt over fellingskvote på elg sendes på epost til hver enkelt registrerte elgjeger før jakttiden på elg begynner. Hver enkelt jeger har et selvstendig ansvar for å holde seg oppdatert over kvoten på elg.

Jakt på elg betinger at jaktleder er tilgjengelig på telefon og kan nås av samtlige jegere på sitt jaktlag.

Ved felling/påskyting av elg:

1. Jeger som påskyter/feller elg skal umiddelbart og senest 5 minutter etter påskytingen varsle jaktleder. Varslingen skal dokumenteres med SMS.
2. Når jaktleder mottar melding om påskutt elg, skal jaktleder umiddelbart, og senest innen 5 minutter:
 - Varsle alle elgjegere i sitt jaktlag om påskytingen, og hvilken type elg som er påskutt.
 - Varsle samtlige jaktledere om påskytingen, og hvilken type elg som er påskutt.Varslingene skal dokumenteres med SMS.
3. Når en jaktleder(A) mottar melding fra en annen jaktleder(B) om påskutt elg, skal jaktleder (A):
Dersom det pågår elgjakt på jaktfeltet:
 - varsle alle elgjegere i sitt jaktlag/jaktfelt om påskytingen, og hvilken type elg som er påskutt.Dersom det ikke pågår elgjakt på jaktfeltet:
 - varsle alle elgjegere på sitt jaktlag før det blir jaktet elg.Varslingene skal dokumenteres med SMS.
4. Ved påskyting av elg skal dermed alle jegere som er på elgjakt være varslet senest 15 minutter etter en påskyting av elg.
5. All jakt på denne type elg er da innstilt, såfremt det ikke er flere fellingsstillatelser på denne dyregruppen igjen på kvoten.

Det anbefales at hver jaktleder har opprettet en SMS-GRUPPE som består av alle jaktledere for jakt på elg, samt en SMS-GRUPPE for elgjegere i sitt jaktfelt/jaktlag.

Alle jegere som jakter elg skal under jakten på elg alltid ha med seg sin mobiltelefon, og kunne ta imot SMS med varsel om påskutt/felt elg.

Unnlates det å melde fra om påskutt eller felt elg er dette å betrakte som ulovlig jakt.

Dersom det etter at det er påskutt elg blir skutt elg nr 2, vil vedkommende som har mottatt varsel om den første påskytingen,- og ikke videresendt meldingen i henhold til denne instruksjonen være ansvarlig for påskytingen av elg nr 2. Dersom en jeger skyter elg, - etter å ha mottatt varsel om at elg er påskutt, -er jegeren ansvarlig.

Skutt elg skal innmeldes på SMS til de 3 kontaktpersonene i hjorteviltområdet innen 24 timer etter felling. Skutt elg skal veies innen 24 timer etter felling. Jegeren som har skutt elg betaler kr 60 pr kilo slaktevekt til Kristiansund Hjordteviltoområde innen 14 dager etter felling.

Jegere som ikke oppfyller denne instruksjonen, - eller på andre måter ikke oppfyller kravene i denne instruksjonen om elgjakt, - blir utelukket fra fremtidig elgjakt i Kristiansund Hjordteviltoområde i 3 år.

Jakttid på elg i 2021 er: fom. 25.09 – tom. 23.12. Det blir en ny forskrift om jakttider gjeldende fra 2022. Alle som skal jakte elg er forpliktet å orientere seg om gjeldene jakttid.

Alle skutte hjort, rådyr og elg skal veies

Med slaktevekt regnes vekt av dyr uten innvoller, hode og skinn, føtter kappet på normal måte i kneledd på fremføtter og haseledd på bakføtter.

Dyret skal veies innen 24 timer etter at det er skutt. Avskjær pga av skuddskade skal regnes med i slaktevekten.

Kontrollordning

Alle skutte hjort skal meldes inn til Hjordteviltoområdet elektroniske innmeldingsportal med de opplysninger om det felte dyret som etterspørres innen 24 timer etter felling. Dyret skal være tilgjengelig på oppgitt kontrollsted i 24 timer etter innmelding. Alle skutte rådyr skal legges inn i Hjordteviltoomregisteret innen 48 timer etter felling.

For hver jaktdag på hjort skal alle sette og skutte hjort legges inn i Hjordteviltoomregisteret innen 48 timer etter felling/jakt.

Avtale om ettersøkshund

Kopi av ettersøksavtale for jaktfeltet vedlegges instruksene som sendes Hjorteviltområdet.

Skadeskutt hjortevilt

Ved skadeskyting av hjort, rådyr eller elg skal jeger varsle valdansvarlig og kommunen samme dag dersom påskutt dyr ikke er funnet innen samme dag som det ble påskutt.

Storvilt som er skadet

Utdrag fra §28 i Utøvelse av jakt, felling og fangst:

Jeger som på lovlig grunn og i lovlig jakttid eller fellingsperiode treffer på storvilt som er såret eller skadet slik at det er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli friskt, skal avlive dyret for å hindre unødige lidelser.

Dyret skal straks gjøres opp slik at kjøttet ikke tar skade. Transport av slikt kjøtt må ikke foretas før melding er gitt etter tredje ledd, (dvs. kommune og valdansvarlig representant)

Dersom jegeren ved avliving av hjortevilt har fellingstillatelse på tilsvarende kategori dyr, skal vedkommende straks ta stilling til om dyret skal tas på egen fellingskvote. Tar ikke jegeren dyret på sin fellingskvote tilfaller hjorteviltet kommunen.

Miljødirektoratets kommentarer til §28, bl.a.

«Vilt som etter felling viser seg å være skadet, magert eller på annen måte oppfattes som mindreverdig skal som hovedregel tas på kvoten på ordinær måte. Et unntak fra dette er dyr som ved attest fra offentlig kjøttkontroll (Mattilsynet), dokumenteres å være uegnet til menneskeføde, og som blir kassert i sin helhet. Slike dyr skal ikke belastes valdets kvote, men innrapporteres av kommunen som irregulær avgang. Hele dyret, også gevir, tilfaller da kommunen. Dersom kassasjonen skyldes feil behandling av dyret etter at det er felt, skal det tas på valdets ordinære kvote.»

Vær oppmerksom på at Mattilsynet krever at alle indre organer følger dyret ved kontroll. Alle saker som omhandler §28 er mellom jeger/jaktlag/jaktleder og kommunen. Dersom det skytes hjortevilt som ved attest fra Mattilsynet dokumenteres å være uegnet til menneskeføde, og som blir kassert i sin helhet, skal dokumentasjon på dette oversendes kommunen med kopi til hjorteviltområdet. I så tilfelle vil det skutte dyret ikke telle på valdets/jaktfeltets fellingskvote. I alle andre tilfeller vil det skutte dyret bli belastet valdets/jaktfeltets fellingskvote.

Hjorteviltområdet har ingen oppgave eller ansvar for å drive med kjøttkontroll, og har ingen ekstra kvote for tildeling av mindreverdige dyr. Nedklassifisering av skutte dyr skjer kun etter vektgrenser i denne instruksene.

Nødvendige dokumenter for å drive storviltjakt

Som jaktleder på jaktfeltet bekrefter jeg at alle som jakter på mitt jaktlag/jaktfelt har bestått skyteprøven og innbetalt jegeravgift.

Hjorteviltområdet kan kontaktes på telefon:

Dag Bjerkestrand	930 63937	epost: dag.bjerkestrand@averoy.kommune.no
Oddbjørn Reiten	952 17759	
Roger Bolgen	938 27097	

Som jaktleder bekrefter jeg å ha lest og forstått innholdet i denne instruksene og videreformidler innholdet i denne instruksene til samtlige jegere som jakter på mitt jaktfelt/jaktlag. Som jaktleder har jeg akseptert at mitt jaktlag skal utøve jakten på jaktfeltet etter de bestemmelser som fremgår i denne instruksene.

Sted:

Dato:

Jaktleder

Valdansvarlig